



FIN-Project Nova-line Twin 78/88
Aluminium-Aluminium

Firmengebäude in Iffezheim

Reibungsloser Fensteraustausch mit Überschubmontage.

Über 500 Fenster in kurzen Zeiträumen austauschen? Die Überschubmontage von Finstral macht's möglich: Der alte Rahmen wird zurückgeschnitten und mit neuen Rahmen und Anschlussprofilen verblendet – nach nur zwei Stunden ist das neue Fenster eingebaut. So war der Austausch bestens planbar und die Fenstersanierung in der OHU in Iffezheim bei Baden-Baden, einem Lieferanten von Sand, Kies und mehr, erfolgte reibungslos. Ohne Unterbrechung des eigentlichen Betriebs oder Räumung von Büros. Ohne Gerüst oder großen Eingriff in die Bausubstanz, was viel Geld, Zeit und Aufwand sparte.

Die neuen Elemente weisen eine spürbar bessere Wärmedämmung auf. Für optimalen Sonnenschutz sorgen die neuen Fensterwände mit Sonnenschutzglas und Fenster mit pflegeleichten Jalousetten im Scheibenzwischenraum. Die grauen Rahmen aus Aluminium passen perfekt zum modern-sachlichen Architekturdesign der sanierten weißen Fassade. Eine zweiflügelige Haustür aus Aluminium sichert den Eingang.

Gebäudeart	Gewerbe
Baujahr	2021
Maßnahme	Fensteraustausch
Planung	Alexander Fichtner, Timo Sachse (TV)
Land	Deutschland
Region	Baden Württemberg
Ort	Iffezheim
Fotograf	Karl Heinz Kohmann



Fichtner
Im Lustgarten 1
76473 Iffezheim
Deutschland
07229942
info@fichtner-glaserei.de







Firmengebäude in Iffezheim

Reibungsloser Fensteraustausch mit Überschubmontage.

www.finstral.com/de/referenzen/firmengebäude-in-iffezheim/311-11580.html









Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines Fensters

npd - no performance determined (keine Leistung festgestellt)



FIN-Project Nova-line Twin 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flügelig 2-/3-fach-Glas: 1,1 / 0,90 W/m²K

U_w 2-flügelig 2-/3-fach-Glas mit Stulp: 1,2 / 1,0 W/m²K

R_w Standard: 40 (-2;-8) dB

R_w Bestwert: 45 (-3;-10) dB



FIN-Vista Fensterwand 169/193

Aluminium-Aluminium

Modulares Fensterwand-System mit schmalen Rahmenansichten in Pfosten-Riegel-Optik.

U_w 1-flügelig 2-/3-fach-Glas: 1,3 / 0,81 W/m²K

R_w Standard: 34 (-2;-6) dB

R_w Bestwert: 44 (-2;-6) dB



FIN-Door Step Frame-Frame 77+8+2

Aluminium-Aluminium

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter

www.finstral.com/sortiment

Firmengebäude in Iffezheim

Reibungsloser Fensteraustausch mit Überschubmontage.

www.finstral.com/de/referenzen/firmengebäude-in-iffezheim/311-11580.html